



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECAPEAMENTO ASFALTICO - CBUQ

Nº SICONV
867435/2018

Nº OPERAÇÃO
1053651-04

PROponente / TOMADOR
MINISTÉRIO DAS CIDADES

FRENTES DE OBRA:

Nº AGRUPADOR DE
EVENTOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO - CBUQ				
2.	PAVIMENTAÇÃO CBUQ		-	
2.1.	RECAPEAMENTO ASFALTICO		-	
2.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	2X3 = 6M²
2.1.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	M2	7.402,07	5588,36 + 1813,71 = 7402,07 M²
2.1.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	7.402,07	5588,36 + 1813,71 = 7402,07 M²
2.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	13.323,73	7402,07 X 0,03 = 222,06 M³ X 60 KM = 13323,73 M³XKM
2.1.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	222,06	7402,07 X 0,03 = 222,06 M³

Nº	Agupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRENTES (R\$):	
2.RE	RECAPEAMENTO ASFALTICO
2.RE	RECAPEAMENTO ASFALTICO
2.RE	RECAPEAMENTO ASFALTICO
2.RE	RECAPEAMENTO ASFALTICO
2.RE	RECAPEAMENTO ASFALTICO
2.RE	RECAPEAMENTO ASFALTICO

1	2
256.504,23	
6,00	
7.402,07	
7.402,07	
13.323,73	
222,06	

PIRAJUI
Local
segunda-feira, 11 de março de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRÉA GRACIA GUARNIERI
CREA/CAU: 506062839
ART/RRT: 28027230180568397



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CBUA

N° SICONV
867435/2018

Nº OPERAÇÃO
1053651-04

PROponente / Tomador
Ministério das Cidades

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO - CBUQ			
2.	PAVIMENTAÇÃO CBUQ	-	-
2.1.	RECAPEAMENTO ASFALTICO	M2	6,00
2.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	7.402,07
2.1.2.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	7.402,07
2.1.3.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	13.323,73
2.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	
2.1.5.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	222,06

PIRAJUÍ

Local

segunda-feira, 11 de março de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: ANDRÉA GRACIA GUARNIERI

CREA/CAU: 5060662839

ART/RRT: 28027230180558397